



COMUNE DI CASORIA

Provincia di Napoli

7^ Settore – Lavori Pubblici - Manutenzione
Via Nazionale delle Puglie” -80026 – Casoria (NA)

Al dirigente 7^ Settore
Arch. Salvatore Napolitano

SEDE

OGGETTO Relazione circa le condizioni di tenuta di via L'AQUILA e del tratto di via A. DIAZ compreso tra l'incrocio con via COSENZA e l'incrocio con via MAZZINI. Progetto di recupero pavimentazione stradale.

Il sottoscritto tecnico in riferimento all'oggetto circa le condizioni di tenuta in particolare di via L'AQUILA e del tratto di via A. DIAZ compreso tra l'incrocio con via COSENZA e l'incrocio con via MAZZINI ha eseguito un sopralluogo tendente ad individuare gli interventi da realizzare nell'ambito del progetto di manutenzione della viabilità del territorio comunale.

Dal sopralluogo è emersa la necessità di intervenire in particolare sulle citate strade.

Le suddette vie sviluppano circa mq 3.154,70 così distribuite:

Via l'AQUILA mq554,70 tratto di via DIAZ mq 2.600,00.

La struttura superfiale delle suddette vie è in conglomerato bituminoso. Dalla ricognizione dei luoghi,verificate le condizioni di precarietà delle strade indicate,usurate nel manto superficiale con la formazione di

buche che rendono difficoltosa la percorribilità comportando anche disagi alla pubblica circolazione, sono stati individuati gli interventi necessari per il totale ripristino e più precisamente:

- Demolizione dello strato superficiale in conglomerato bituminoso;
- Trasporto a rifiuto dei materiali;
- Bitumatura del fondo;
- Messa in posa di conglomerato bituminoso 8tappeyino per cm 3;
- Sistemazione di chiusini stradali e loro messa in quota.
- Per quanto sopra, dalle condizioni rilevate e sopra descritte alla luce delle indicazioni ricevute circa la disponibilità economica, è stato redatto un progetto contabile .

Dai suddetti lavori scaturisce il seguente quadro economico:

Per lavorazioni	€ 33.240,65
Per mano d'opera (non soggetta a ribasso)	€ 5.714,88
Per oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 1.168,66
Sommano	€ 40.124,19
IVA il 22%	€ 8.827,32
Spese tecniche il 2%	€ 802,48
Somma	€ 9.629,80

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO € 49.753,99

Tanto si comunica .

Firmato

Geom. Santo CELARDO

