

COMUNE DI CASORIA
Provincia di Napoli

pag. 1


STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA

COMMITTENTE: Comune di Casoria

Casoria, lì, 11 DIC 2014

IL TECNICO




[Handwritten signature]

COMUNE DI CASORIA
7° Settore LL.PP. e Manutenzione

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %	
			unitario	TOTALE			
RIPORTO							
LAVORI A MISURA							
1 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)	SOMMANO mc	4,05	110,53	447,65	0,57	0,127
2 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni	SOMMANO mc	123,05	38,24	4'705,43	11,06	0,235
3 E.03.010.010 .a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15	SOMMANO mc	4,05	104,85	424,64	0,85	0,200
4 E.19.010.040 .a	Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi ... usi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie	SOMMANO kg	945,00	5,93	5'603,85	28,36	0,506
5 NP 1	Pulizia Guard-Rail, mediante sabbatura e lavaggio con solventi, revisione bulloneria e messa in sicurezza.	SOMMANO m	6'000,00	5,00	30'000,00	348,00	1,160
6 NP 2 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglia in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quant'altro occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8	SOMMANO kg	11'000,00	0,81	8'910,00	103,36	1,160
7 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	SOMMANO mc	119,00	15,65	1'862,35	2,38	0,128
8 U.05.020.022 .a	Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, fornito e posto in opera, costituito da una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 5 cm	SOMMANO mq	2'380,00	14,84	35'319,20	47,68	0,135
9 U.05.040.020 .a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat.H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle p ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2	SOMMANO m	1'150,00	75,90	87'285,00	103,87	0,119
10 U.05.040.030 .a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione delle norme vigenti in materia, realizzata in moduli prefabbr ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3	SOMMANO m	20,00	148,04	2'960,80	3,61	0,122
11 U.05.050.010 .d	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm	SOMMANO cad	30,00	20,29	608,70	0,90	0,148
12 U.05.050.012 .e	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm	SOMMANO cad	30,00	43,26	1'297,80	1,51	0,116
13	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani						
A RIPORTARE					179'425,42	652,15	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			179'425,42	652,15	
U.05.050.022 .f	conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x100 cm SOMMANO cad	30,00	168,10	5'043,00	6,30	0,125
14 U.05.050.049 .b	Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia Diametro 150 cm SOMMANO cad	20,00	421,28	8'425,60	10,36	0,123
15 U.05.050.058 .b	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm SOMMANO m	20'000,00	1,54	30'800,00	0,00	
16 U.05.050.062 .a	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ... acciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² SOMMANO mq	600,00	4,11	2'466,00	5,99	0,243
17 U.05.050.064 .a	Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 k ... oro finito a perfetta regola d'arte, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligonocircoscritto Per nuovo impianto SOMMANO mq	600,00	3,72	2'232,00	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			228'392,02	674,80	0,295
	TOTALE euro			228'392,02	674,80	0,295
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
M	<p style="text-align: center;"><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></p> <p>LAVORI A MISURA euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> <p>Casoria, li, 11 DIC 2014</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> 	228'392,02	674,80	0,295
		228'392,02	674,80	0,295
	A RIPORTARE			