



**Comune di Casoria**  
Provincia di Napoli

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione inerente il rifacimento della pavimentazione stradale di via L'AQUILA e tratto di via DIAZ

**COMMITTENTE:**

Data, 05/10/2015

**IL TECNICO**  
Geom celardo Santo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore via L'AQUILA VIA DIAZ	1,00 1,00	86,00 325,00	6,450 8,000	3,000 3,000	1'664,10 7'800,00		
	SOMMANO mq/cm					9'464,10	0,91	8'612,33
2 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini	14,00			80,000	1'120,00		
	SOMMANO kg					1'120,00	0,78	873,60
3 U.05.020.100 .a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m <sup>2</sup> di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio VIA L'AQUILA VIA DIAZ - TRATTO	1,00 1,00	86,00 325,00	6,450 8,000		554,70 2'600,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3'154,70	0,50	1'577,35
4 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta VIA L'AQUILA VIA DIAZ TRATTO	1,00 1,00	86,00 325,00	6,450 8,000	0,030 0,030	16,64 78,00		
	SOMMANO mc					94,64	30,05	2'843,93
5 U.05.020.024 .a	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm VIA L'AQUILA VIA DIAZ - TRATTO	1,00 1,00	86,00 325,00	6,450 8,000		554,70 2'600,00		
	SOMMANO mq					3'154,70	7,94	25'048,32
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							38'955,53
	<b>TOTALE euro</b>							38'955,53
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							38'955,53

COMMITTENTE:

