

COMUNE DI CASORIA
Provincia di Napoli


pag. 1

ONERI INDIRETTI

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA

COMMITTENTE: Comune di Casoria


Casoria, li, 11 DIC 2014



TECNICO

COMUNE DI CASORIA
7° Settore LL.PP. e Manutenzioni

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NP 01	Recinzione provvisoria a noleggio modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irri ... er dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m.		148,00		2,000	296,00		
	SOMMANO mq					296,00	3,55	1'050,80
2 S.04.020.080 .a	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200+300 mm, centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	102,87	822,96
3 S.02.020.080 .b	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere ... cessivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce					4,00		
	SOMMANO cad/30gg					4,00	323,08	1'292,32
4 S.03.020.010 .d	Specialità medicinale in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Armadetto per cantieri fino a 25 addetti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	73,85	73,85
5 S.01.030.080 .a	Estintore carrellato a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 30 kg, classe AB1C					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,02	302,02
6 S.04.020.035 .c	Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti					521,00		
	SOMMANO cad					521,00	2,89	1'505,69
7 S.04.010.010 .d	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	15,08	90,48
8 S.04.010.020 .c	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
	A RIPORTARE					6,00		5'138,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		5'138,12
	SOMMANO cad					6,00	15,17	91,12
9 S.04.010.030 .d	Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	18,27	109,62
10 S.04.020.040 .a	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c... ialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,38	194,28
11 S.04.020.045 .b	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese Delineatore di galleria					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	10,53	63,18
12 S.04.020.015 .a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	14,98	299,72
13 S.04.020.050 .a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	46,82	280,92
	Parziale LAVORI A MISURA euro							6'176,96
	TOTALE euro							6'176,96
	Casoria, li, 11 DIC 2014							
	Il Tecnico <i>[Firma]</i>							
								
	A RIPORTARE							