

# CASORIA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARCONI  
(tratto via Principe Di Piemonte - via San Pietro)

## Progetto esecutivo



Comune di Casoria  
Provincia di Napoli

## LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARCONI

(tratto via Principe Di Piemonte - via S. Pietro)

DIRIGENTE VII SETTORE  
Lavori Pubblici e  
Manutenzione  
arch. Salvatore Napolitano

### GRUPPO DI PROGETTAZIONE VII SETTORE

Arch. Francesca Avitabile

Geom. Santo Celardo

Arch. Ermelinda Clarino

Ing. Pietro Salomone

Arch. Bianca Senese

Arch. Pasquale Volpe

### DIRETTORE DEI LAVORI

### RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Salvatore Napolitano



# A07

## elenco prezzi unitari

REV. 11/2017

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione parziale stradale di via Marconi (tratto via P. Di Piemonte - via S. Pietro)

**COMMITTENTE:** Comune di Casoria

Casoria, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA                  | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1<br>E.01.050.010<br>.a          | Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km<br><b>euro (nove/46)</b>  | mc                    | 9,46               |
| Nr. 2<br>E.03.010.010<br>.b          | Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm. Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20<br><b>euro (centootto/01)</b>  | mc                    | 108,01             |
| Nr. 3<br>E.03.040.010<br>.b          | Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldato<br><b>euro (uno/54)</b>   | kg                    | 1,54               |
| Nr. 4<br>E.22.010.065<br>.a          | "Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti" Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole<br><b>euro (cinquantaotto/33)</b>  | mq                    | 58,33              |
| Nr. 5<br>NP01                        | Rimozione di arredo urbano<br><b>euro (diciannove/13)</b>  | cad                   | 19,13              |
| Nr. 6<br>NP01<br>(U.05.10.220<br>.a) | Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa compreso la maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm10. Rimozione e rimissione di chiusini<br><b>euro (zero/80)</b>   | kg                    | 0,80               |
| Nr. 7<br>NP02                        | Ripristino delle canalizzazioni e delle opere relative allo scolo di acque pluviali o di fognature, demolite o danneggiate nell'esecuzione dei lavori<br><b>euro (ventinove/75)</b>  | m                     | 29,75              |
| Nr. 8<br>NP03                        | Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico a spigoli smussati, con superficie bocciardata, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza, oppure in micromarmo bianco o colorato, aventi resistenza a compressione minima = 70 N/mm <sup>2</sup> , resistenza a flessione minima = 15 N/mm <sup>2</sup> , e le seguenti caratteristiche prestazionali: - coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0,65; - valore medio all'usura = 3 mm; - non gelivo. Le caratteristiche sopra indicate che debbono essere accertate e documentate dalla D.L. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresi la boiacatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - spessore non inferiore a 28 mm per elementi di formato 30x40 cm<br><b>euro (settantacinque/40)</b> | mq                    | 75,40              |
| Nr. 9<br>R.02.060.022<br>.a          | Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm<br><b>euro (quattordici/15)</b>  | mq                    | 14,15              |
| Nr. 10<br>R.02.060.060<br>.a         | Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore Demolizione di pavimento<br><b>euro (undici/84)</b>  | mq                    | 11,84              |
| Nr. 11<br>U.05.010.020<br>.a         | Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso<br><b>euro (quindici/79)</b>   | mc                    | 15,79              |
| Nr. 12<br>U.05.010.030<br>.a         | Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di allestimento, la pulizia del sottofondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale<br><b>euro (sei/55)</b>   | mq                    | 6,55               |
| Nr. 13<br>U.05.010.048<br>.a         | Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici<br><b>euro (due/34)</b>   | m                     | 2,34               |
| Nr. 14<br>U.05.020.080<br>.a         | Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale  |                       |                    |

